

附表七 人工搬運工率表 ( 工/m<sup>3</sup> )

類別 距 離 (M)	普粘 通土 土 、 砂	普礫 通 30 土 % 夾以 砂上	卵粘 石土 土、 質石	卵礫 塊、 石卵 夾石	塊或以 石每土 、塊 岩 4 石 kg	每斤 塊以 十上 二 公	每公 塊斤 四以 十上 五	水 泥	鋼 筋	紅 ( 千 塊 ) 磚
20	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.20	按 實 際 距 分 析 計 價	0.15	0.15	0.12
40	0.11	0.13	0.14	0.16	0.20	0.25		0.30	0.30	0.24
60	0.16	0.18	0.19	0.23	0.25	0.30		0.45	0.45	0.36
80	0.19	0.21	0.24	0.28	0.30	0.35		0.60	0.60	0.48
100	0.22	0.24	0.28	0.32	0.35	0.40		0.75	0.75	0.60
150	0.32	0.35	0.39	0.42	0.45	0.50		0.90	0.90	0.90
200	0.41	0.44	0.48	0.52	0.57	0.62		1.50	1.50	1.20
250	0.51	0.55	0.59	0.63	0.65	0.70		1.87	1.87	1.50
300	0.60	0.63	0.68	0.73	0.77	0.82		2.25	2.25	1.80
350	0.71	0.74	0.79	0.84	0.87	0.90		2.62	2.62	2.10
400	0.82	0.85	0.90	0.95	0.97	1.02		3.00	3.00	2.40
450	0.93	0.96	1.01	1.03	1.07	1.12		3.37	3.37	2.70
500	1.02	1.06	1.12	1.18	1.25	1.30		3.75	3.75	3.00
600	1.20	1.26	1.36	1.46	1.54	1.64		4.50	4.50	3.60
700	1.38	1.46	1.60	1.74	1.79	1.84		5.25	5.25	4.20
800	1.56	1.66	1.84	2.02	2.04	2.09		6.00	6.00	4.80

註：若環境特殊，距離超出 60 公尺時，應詳述理由，並簽奉機關首長或單位主管核可得按實際運距編列之。