附表八 人工裝卸工率表 (工/m³)

類別 距離 (M)	普通土、 砂粘土	普通土夾 砂礫 30% 以上	礫石土 質、硬粘 土石子	卵塊石夾 砂礫、卵 石塊	水 泥 (工/t)	紅 磚 (工/千塊)	鋼 筋 (工/t)
小 貨 車	0.04	0.06	0.07	0.08	0.13	0.22	0.27
貨 車	0.07	0.13	0.19	0.21	0.22	0.47	0.30

註：(1)右表骨材：塊石在砂石場購買時，裝卸費均不予計列。

(2)運距路況不同分段採用小貨車，貨車相互接駁時，裝卸費不予計列